

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลจันทเพชร

ประเภท ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 /1.00 (ภายใน) ยาว 300 เมตร

เจ้าของ เทศบาลตำบลจันทเพชร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลจันทเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลจันทเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลจันทเพชร

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	583,504.88	1.3074	762,874.27	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			762,874.27	
	คิดเป็นเงินงบประมาณก่อสร้างเพียง			762,000.00	
	ตัวอักษร	( เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน )			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

นายกิตติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ

ปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นางสาวช้อนกลิ่น จันทากุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นางอรอนงค์ ไชยช่วย

นักวิเคราะห์นโยบายฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายสัมพันธ์ แสงปราบภัย

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ/เลขานุการ

นายสมศักดิ์ เหมฉลาด

ผู้อำนวยการกองช่าง

งบราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 /1.00 (ภายใน) ยาว 300 เมตร

พื้นที่ก่อสร้าง บ้านสายโท 6 หมู่ที่ 4 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลจันทบเพชร

ประมาณการโดย นายสมศักดิ์ เหมฉลาด

เมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2562

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน 1.1 งานดินขุด 2.....การขุด 3.....การถมการ								
2	งานทราย 2.1 ทรายรองพื้น 4.....การถมการ 0.11 ลบ.ม.								
3	งานคอนกรีต 3.1 คอนกรีตหยาบ 0.09 ลบ.ม. 3.2 คอนกรีต 1:2:4 0.44 ลบ.ม.								
4	งานเหล็กเสริม 4.1 เหล็ก 9 มม. 2.7 เส้น 17.78 กก. 4.2 เหล็ก 6 มม. 2.7 เส้น 6.43 กก. 4.3 ลวดผูกเหล็ก 0.39 กก.								
5	งานไม้แบบ 5.1 ไม้แบบ 1.50 ลบ.พ. 5.2 ค่าประกอบแบบ 5.66 ตร.ม.								
	รวม								

รวมระยะ 300 เมตร

583,504.88