



ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๘ ได้ หมู่ที่ ๙ (ถนนใสสะอาด) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อนเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗๒ ลำดับที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๒๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้ งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๔๑๒,๙๔๔.๑๔ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ อุทุมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร

ที่ บร ๕๔๙๐๕/-

วันที่ ๐๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

ด้วยเทศบาลตำบลจันทบเพชร จะดำเนินการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๘ ได้ หมูที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อนเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗๒ ลำดับที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และราคากลาง ๔๑๒,๙๔๔.๑๔ บาท สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สตางค์) (ตามประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแจ้งงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๒๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. อนุมัติเห็นชอบราคากลาง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) 


(นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต)


ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท ๘ ได้ หมู่ที่ ๙


(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายณรงค์ฤทธิ์ สำรวมจิต)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  ประธานฯ/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นางกรชนก ราชประโคน)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร..... 
.....

(ลงชื่อ)..... 
(นายเรืองยศ จำปา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร..... 
.....

(ลงชื่อ)..... 
(นายสันติ อหุมพร)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน โครงสร้างพื้นฐาน (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร	303,100.52	1.3624	412,944.14	Factor F 1.3624
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย -
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงาน -
5	ประเภทงานอื่นๆ (ป้ายโครงการ)				พื้นที่ปรกติ - ภาษีมูลค่า 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			412,944.14	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			412,944.14	
	ตัวอักษร	(สีสันหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทสิบสี่สตางค์)			

ลงชื่อ นางวราภรณ์ ผู้ประมาณราคา
(นายณรงฤทธิ์ สำรวมจิต)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ลงชื่อ [Signature] ตรวจ
(นายเรืองยศ จำปา)
ตำแหน่ง รองปลัด ทต.จันทบเพชร
ลงชื่อ [Signature] ผู้เห็นชอบ
(นายเรืองยศ จำปา)
ตำแหน่ง รองปลัด ทต.จันทบเพชร
ลงชื่อ [Signature] ผู้อนุมัติ
(นายสันติ อุทุมพร)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อ [Signature]
(นางกรชนก ราชประโคน)
หัวหน้าสำนักปลัด
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ [Signature]
(วีระพงษ์ แก้วสุข)
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชื่อ นางวราภรณ์
(นายณรงฤทธิ์ สำรวมจิต)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสายโท 8 ใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 141.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 17 ท่อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	705.00	1.76	1,240.80	1.3624	2.40	1,690.47
2	งานตัดรื้อถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.25	554.65	19,551.41	1.3624	755.66	26,636.84
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	705.00	348.38	245,607.90	1.3624	474.63	334,616.20
10	Expansion Joint	ม.	5.00	223.62	1,118.10	1.3624	304.66	1,523.30
11	Contraction Joint	ม.	135.00	136.93	18,485.55	1.3624	186.55	25,184.71
12	Longitudinal Joint	ม.	141.00	48.99	6,907.59	1.3624	66.74	9,410.90
13	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	10.58	460.29	4,869.87	1.3624	627.10	6,634.71
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	17.00	312.90	5,319.30	1.3624	426.29	7,247.01
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
					303,100.52		รวม	412,944.14
							ปรับยอด	412,944.14

ตัวอักษร (-) สีสันหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สตางค์-

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 303,100.52

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ลงชื่อ.....*นางสาว*.....ประมาณราคา

(นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน