



ประกาศเทศบาลตำบลจันทบเพชร
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน พัฒนานิคม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านพัฒนานิคม หมู่ที่ ๑๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๘๐ ลำดับที่ ๓๔ งบประมาณ ๕๒๙,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๑๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕๑๘,๘๗๖.๐๔ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสันติ อุทุมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจันทบเพชร

ที่ บร ๕๔๙๐๕/๑๐๒

วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร

ด้วยเทศบาลตำบลจันทบเพชร จะดำเนินการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน พัฒนานิคม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร เป็นไปตามแบบเทศบาลตำบลจันทบเพชรกำหนด

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๘๐ ลำดับที่ ๓๔ งบประมาณ ๕๒๙,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และราคากลาง ๕๑๘,๘๗๖.๐๔ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันทบเพชร ที่ ๑๗๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบและให้ยึดถือเป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้


๑. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. อนุมัติเห็นชอบราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ) **วินัย ทธ** กรรมการ/เลขานุการ

(นายธนายุทธ พันธุ์ไผ่)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  ประธานฯ/ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายวีระพงษ์ แก้วสุข)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลาง
โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน พัฒนานิคม หมู่ที่ ๑๑

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร.....

(ลงชื่อ).....

(นายเรืองยศ จำปา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลจันทเพชร

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร.....

(ลงชื่อ).....

(นายสันติ อิ่มพร)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทเพชร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปฏิวัติจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านพัฒนานิคม หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพัฒนานิคม หมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทเพชร

แบบเลขที่

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 280.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	518,876.04	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	518,876.04	
	คิดเป็นราคากลาง (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สตางค์)	518,876.04	


ระยะทางดำเนินการ 0.280 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,853,128.71 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ประมาณราคา


.....
(นายวิระพงษ์ แก้วสุข)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ


.....

(นายวิระพงษ์ แก้วสุข)
นักจัดการงานทั่วไป

ตรวจ


.....
(นายเรืองยศ จำปา)
รองปลัด ทต.จันทเพชร

ลงชื่อ



.....

(นายชาญศักดิ์ หงษ์สอ)
เจ้าพนักงานธุรการ

เห็นชอบ



.....
(นายเรืองยศ จำปา)
รองปลัด ทต.จันทเพชร

ลงชื่อ


.....

(นายธนายุทธ พันธิไผ่)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อนุมัติ


.....
(นายสันติ อุทุมพร)
นายกเทศมนตรี ทต.จันทเพชร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปฏิวิจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านพัฒนานิคม หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพัฒนานิคม หมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจันทเพชร

แบบเลขที่

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 280.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลางโดย นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1.00	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.10 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.20 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.30 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.						
	1.40 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
2.00	งานดิน							
	2.10 งานกลางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,400.00	1.77	2,478.00	1.3643	2.41	3,380.74
	2.20	ตร.ม.						
	2.30 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.40 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.50 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
3.00	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.10 หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	3.20 หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	3.30	ตร.ม.						
4.00	งานผิวทาง							
	4.10 งานไพร้มโค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.						
	4.20 งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	1,400.00	15.94	22,316.00	1.3643	21.75	30,445.72
	4.30 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.						
	4.40 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.	1,400.00	241.47	338,058.00	1.3643	329.44	461,212.53
5.00	งานผิวไหล่ทาง							
	5.10 งานไพร้มโค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.						
	5.20 งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.						
	5.30 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.						
	5.40 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หน้า 4 ซม.)	ตร.ม.						
6.00	งานตีเส้นจราจร							
	6.10 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	11.20	260.00	2,912.00	1.3643	354.72	3,972.84
	6.20 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	56.00	260.00	14,560.00	1.3643	354.72	19,864.21
7.00	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	7.10 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.20 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.30 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.40 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.50 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8.00	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.10 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.20 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.30 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.40 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.50 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.60 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.70 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.80 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.90 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9.00	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.10 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.20 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.30 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10.00	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.10 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							

รวมค่าก่อสร้าง 518,876.04

คิดเพียง 518,876.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

380,324.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3643

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....นายอนุพงษ์.....ประมาณราคา

นายณรงฤทธิ์ ส้ารวมจิต

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน